

DÉBOURSÉ

Devis N° : DE/2211/007

Crée le : 10/11/2022

Projet :

Emis le :

Client : DUBOIS

Référence Client : *Votre projet de cloison séparatrice*

Contact Client : M. DUBOIS Jérôme - 03 20 54 89 42 - jeromedubois@hotmail.fr

Statut : En Préparation...

N°	Désignation	Unité	Qté	PRU HT	Marge	PV Unit	PV Total
	Fourniture et pose d'une cloison en plaque de plâtre BA13, constituée de la façon suivante : Ossature métallique constituée de Rail R 48 et de Montant ML 48-50 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, chaque parement sera constitué de 1 plaque(s) Placoplatre BA 13 et de Laine de roche de 45 mm d'épaisseur disposée entre les montants. Les joints seront traités avec un enduit de lissage et des bandes de recouvrement placoplatre.	M2	25	34,05	30	44,28	
	Plaque de plâtre standard NF BA13	M2	52.5 (2.1 x 25)	2,01	30	2,61	137,03
	Rail placostil, R48	ML	22.5 (0.9 x 25)	1,50	30	1,95	43,88
	Montant placostil, M48	ML	132.5 (5.3 x 25)	1,00	30	1,30	172,25
	Bande placoplatre PP, EP 50	ML	70 (2.8 x 25)	0,02	30	0,03	2,10
	Enduit placo placojoint, PR 4H	Kg	16.5 (0.66 x 25)	0,60	30	0,78	12,87
	Panneau laine de roche revetu Kraft - PAR PHONIC, Ep 45	M2	26.25 (1.05 x 25)	3,79	30	4,93	129,41
	OUVRIER - Pose	Heure	12.5 (0.5 x 25)	37,50	30	48,75	609,38

Total déboursé (PR) :

851,33 €